PROJEKTIRANO STANJE
TLOCRT PRVOG KATA

VANJSKI ZIDOVI

VZ 1 - vanjski dvoredni nosivi zid - presjek na poziciji termoizolacije — d = 39,0 cm

- gipsvlaknasta ploča	2 x 1,5 cm
- neprovjetravan sloj zraka / C čelični profil	5,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- parna brana	0,02 cm
- termoizolacija između drvenih stupova	16,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 1' - vanjski dvoredni nosivi zid - presjek na poziciji nosive grede — d = 39,0 cm

- gipsvlaknasta ploča	2 x 1,5 cm
- neprovjetravan sloj zraka / C čelični profil	5,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- parna brana	0,02 cm
- drvena nosiva konstrukcija 60/160 na osnom razmaku	16,0 cm 62,5 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 2 - vanjski AB nosivi zid — d = 37,0 cm

- AB nosivi zid	25,0 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 2' - AB istake na fasadi — d = 49,0 cm

- ETICS fasadni sustav	12,0 cm
- AB nosivi zid	25,0 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 3 - istake na fasadi — d = 43,0 cm

- ETICS fasadni sustav	12,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- drvena nosiva konstrukcija 60/160 na osnom razmaku	16,0 cm 62,5 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 4 - križno lamelirana ploča vanjskog zida — d = 27,0 cm

- lak premaz	
- križno lamelirana ploča	15,0 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 5 - vanjski dvoredni nosivi zid obložen limom - presjek na poziciji termoizolacije — d = 37,6 cm

- gipsvlaknasta ploča	2 x 1,5 cm
- neprovjetravan sloj zraka / C čelični profil	5,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- parna brana	0,02 cm
- termoizolacija između drvenih stupova	16,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- termoizolacija	10,0 cm
- čelična limena obloga	0,6 cm

VZ 6 - vanjski AB nosivi zid terase kata — d = 36,0 cm

- završni fasadni sloj	1,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- AB zid	16,0 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

VZ 7 - vanjski nosivi zid terase kata — d = 36,0 cm

- završni fasadni sloj	1,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- drvena nosiva konstrukcija	20,0 cm
- gipsvlaknasta ploča	1,5 cm
- ETICS fasadni sustav	12,0 cm

UNUTARNJI ZIDOVI

UZ 1 - pregradni zidovi — d = 18,0 cm

- završna obloga	
- dvoslojna obloga - gipsvlaknasta ploča	2 x 1,5 cm
- drvena nosiva konstrukcija 120/60 / kamena vuna	12,0 cm
- dvoslojna obloga - gipsvlaknasta ploča	2 x 1,5 cm
- završna obloga	

UZ 2 - AB zid jezgre stubišta — d = 25,0 cm

- AB nosivi zid	25,0 cm

UZ 3 - križno lamelirana ploča unutarnjeg zida — d = 15,0 cm

- lak premaz	
- križno lamelirana ploča	15,0 cm
- lak premaz	

UZ 4 - pregradni zid u kotlovnici — d = 24,0 cm

- žbuka	2,0 cm
- opeka	20,0 cm
- žbuka	2,0 cm

UZ 5 - gipsani pregradni zid PZ12 — d = 10,0 cm

- završna obloga	
- dvoslojna obloga - gipskartonska ploča	2 x 1,25 cm
- konstrukcija / termo-zvučna izolacija	5,0 cm
- dvoslojna obloga - gipskartonska ploča	2 x 1,25 cm
- završna obloga	

UZ 6 - okno lifta — d = 20,0 cm

- AB nosivi zid	20,0 cm

UZ 7 - nosivi pregradni zid učione ispod terase — d = 23,0 cm

završna obloga	
OSB ploča	1,5 cm
drvena nosiva konstrukcija / termoizolacija	20,0 cm
OSB ploča	1,5 cm
završna obloga	

UZ 8 - WC pregrade — d = 1,3 cm

- visokotlačno prešana laminat ploča (HPL)	1,3 cm

D - dilatacija — d = 61,0 cm

- gipsvlaknasta ploča	3,0 cm
- neprovjetravan sloj zraka / vertikalne letve	5,0 cm
- OSB ploča	1,5 cm
- parna brana	0,02 cm
- drvena nosiva konstrukcija 60/200 na osnom razmaku 625 mm	20,0 cm
- OSB ploča	1,5 cm
- dilatacija - stiropor	5,0 cm
- AB nosivi zid kotlovnice	25 cm

PODNE OBLOGE

PO 1	PVC
PO 2	KERAMIKA
PO 3	BETON

zona spuštenog stropa

214/240 (V) - ZIDARSKA MJERA

94/217 (3) - ZIDARSKA MJERA

Relativna kota ±0,00 m odgovara apsolutnoj koti +5,75 mnv

0 1 2 3 4 5m

M F Arhitekti d.o.o. Rijeka

GRAĐEVINA: SLOBODNOSTOJEĆA GRAĐEVINA DRUŠTVENE DJELATNOSTI - ŠKOLSKA ZGRADA ITALIJANSKE OSNOVNE ŠKOLE - ŠKOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD
k.č. do 2906, do 2907 i do 2908 (novoformirana k.č. 2906/1) k.o. Novigrad

INVESTITOR: **TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA NOVIGRAD**
EMONIJSKA 2
52 466 NOVIGRAD

PROJEKTANT: mr.sc. MARKO FRANKOVIĆ, dipl.ing.arh.
mr.sc. MARKO FRANKOVIĆ dipl.ing.arh. OVLAŠTENI ARHITEKT A 3612

PROJEKT: IZVEDBENI PROJEKT
BR. PROJEKTA: 10 - 7/02/18
DATUM: listopad 2018.
SADRŽAJ: PROJEKTIRANO STANJE TLOCRT PRVOG KATA
1:50
LIST BR: 12